3 Технологический раздел

3.1 Патентный поиск

Подмости

ΦΡΓ (D) E 04 G 1/22 30.10.85 №40

Целью изобретения является повышение удобства эксплуатации и безопасности работ.

Подмости, содержащие основание, подъемную рабочую площадку с ограждением, соединенную с основанием двухзвенными шарнирными рычагами, каждый из которых одним концом шарнирно прикреплен к рабочей площадке, а другим – установлен с возможностью поворота на основании посредством жестко связанного с ним вала, с целью повышения удобства эксплуатации и безопасности работ, подмости снабжены жестко закрепленными шкивами или зубчатыми колесами, а каждое верхнее звено шарнирного рычага в месте соединения его с нижним звеном снабжено дополнительным валом с жестко закрепленным на нем дополнительным шкивом или зубчатым колесом, соединенным с неподвижным шкивом или зубчатым колесом гибкой передачей, причем диаметр неподвижного шкива или число зубьев неподвижного зубчатого колеса в два раза больше диаметра дополнительного шкива или числа зубьев зубчатого колеса на дополнительном валу, а звенья шарнирных рычагов выполнены равной длины.

3.2 Технико-экономическое сравнение гусеничных кранов

Для технико-экономического сравнения вариантов монтажных кранов принимаем:

Первый вариант: стреловой кран СКГ 30/7,5 со следующими характеристиками: грузоподъемность: 30 т; максимальный вылет: 20 м; максимальный подъем: 25 м;

Второй вариант: стреловой кран СКГ 30/10 со следующими характеристиками: грузоподъемность: 30 т; максимальный вылет: 23 м; максимальный подъем: 33 м;

Третий вариант: стреловой кран СКГ 30/18 со следующими характеристиками: грузоподъемность: 30 т; максимальный вылет: 13 м; максимальный подъем: 25 м.

								Лист
							789/21	
И	[зм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		4

Таблица 3.1 – Технико-экономическое сравнение вариантов

	4					
	Марка механизма	Инвентарная	Себестоимость	Количество часов		
		стоимость, руб.	машино-смены	работы в год, T_{rog}		
			Смаш-см, руб.			
	1	2	3	4		
	СКГ 30/7,5	374000	390,2	3075		
	СКГ 30/10	461000	418,0	3075		
ĺ	СКГ 30/18	461000	417,2	3075		

Определяем себестоимость монтажа 1 т конструкций:

$$C_{e} = \frac{1,08 \cdot C_{\text{маш-cm}} + 1,5 \sum 3_{cp}}{\Pi_{\text{H.cm}}} + \frac{1,08 \cdot C_{\text{п}} m}{P},$$
(3.1)

где 1,08 и 1,5 — коэффициенты накладных расходов соответственно на эксплуатацию машин и заработную плату монтажников;

Смаш-см – себестоимость машино-смены крана;

 $\Sigma 3_{cp}$ – средняя заработная плата в смену, занятых на монтаже конструкций;

 $\Pi_{\text{н.см.}}$ – нормативная сменная эксплуатационная производительность крана на монтаже конструкций;

 C_{π} — затраты на подготовительные работы (для пневмоколесных и гусеничных кранов принимают равным нулю);

m – число звеньев подкрановых путей;

Р – общая масса элементов.

$$C_e = \frac{1,08 \cdot 390,2 + 1,5 \cdot 50,9}{1.83} = 272 \text{ py6/T},$$

$$C_e = \frac{1,08 \cdot 418 + 1,5 \cdot 50,9}{1,83} = 288,41 \text{ py6/T},$$

$$C_e = \frac{1,08 \cdot 417,2 + 1,5 \cdot 50,9}{1.83} = 287,94 \text{ py6/T}.$$

Удельные капиталовложения КУД:

$$K_{yz} = \frac{C_{up} \cdot t_{cM}}{\Pi_{H.cM.} \cdot T_{roz}}, \qquad (3.2)$$

где $C_{\text{ир}}$ – инвентарно-расчетная стоимость, руб.;

 t_{cm} – число часов работы крана в смену;

 $T_{\text{год}}$ – нормативное число часов работы крана в году, ч.

$$K^{1}_{yx} = \frac{374000 \cdot 8}{1,83 \cdot 3075} = 531,7 \text{ py6/T},$$

							Лист
						789/21	
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		5

$$K^2_{y\pi} = \frac{461000 \cdot 8}{1.83 \cdot 3075} = 655,4 \text{ py6} / \text{T},$$

$$K_{yx}^3 = \frac{461000 \cdot 8}{1,83 \cdot 3075} = 655,4 \text{ py6 / T}.$$

Удельные приведенные затраты на 1 т смонтированных конструкций:

$$C_{\text{np.vg.}} = C_{e} + E_{H} \cdot K_{vg}, \qquad (3.3)$$

где $E_{\scriptscriptstyle H}$ – нормативный коэффициент экономической эффективности.

$$C^{1}_{\text{пр.уд.}} = 272 + 0,15 \cdot 531,7 = 351,76 \text{ py6/T},$$
 $C^{2}_{\text{пр.уд.}} = 288,41 + 0,15 \cdot 655,4 = 386,72 \text{ py6/T},$
 $C^{3}_{\text{пр.уд.}} = 287,94 + 0,15 \cdot 655,4 = 386,25 \text{ py6/T}.$

Таким образом, в результате сравнения технико-экономических показателей выбранных вариантов кранов приходим к выводу, что более экономичным является первый вариант, в состав которого входит кран СКГ 30/7,5. Этот вариант и принимаем для производства работ.

3.3 Технологическая карта на монтаж сборного ленточного фундамента

3.3.1 Область применения

Данная технологическая карта разработана на монтаж сборного ленточного фундамента Общественной библиотеки на 63000 книг в г.Орша.

В основу разработки технологической карты положены прогрессивные методы монтажа, обеспечивающие комплексную механизацию и автоматизацию производства при наименьших сроках, трудоемкости и стоимости монтажа, с технико-экономическим обоснованием принятых решений.

3.3.2 Нормативные ссылки

При разработке данной технологической карты были использованы следующие нормативно-технические документы:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" [].

ТКП 45-1.01-159-2009 "Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт" [].

ТКП 45-1.03-314-2018 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования" [].

							Лист
						789/21	
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		6

3.3.3 Подбор монтажного крана по техническим параметрам

Выбор кранов осуществляется на основании соответствия их рабочих параметров, требуемых с учетом технико-экономических показателей. Требуемые параметры кранов зависят от массы и габаритных характеристик поднимаемых грузов, а также условий строительной площадки, методов и способов монтажа.

Требуемая грузоподъемность:

$$Q_K = Q_{\gamma} + Q_{\Pi P} + Q_{\Gamma P}, \tag{3.4}$$

где Q_{\ni} – масса монтируемого элемента;

Q_{ПР} – массы монтажных приспособлений;

 $Q_{\Gamma P}$ массы грузозахватного устройства.

$$Q_{K} = 5,5+0,123+0,53=6,153 \text{ T}.$$

Определяем высоту подъема крюка:

$$H_{\kappa p} = h_o + h_3 + h_2 + h_t, \tag{3.5}$$

где h_0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки башенного крана;

 h_3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 1 м);

h_Э – высота или толщина элемента;

 $h_{\rm CT}$ – высота строповки (от верха элемента до крюка крана).

$$H_{KD} = h_o + h_3 + h_5 + h_t = 9,24+1,2+0,22+2,2=12,86 \text{ M}.$$

Требуемый минимальный вылет стрелы для самого длинного элемента (обычно, плита покрытия), определяется по формуле:

$$l_{cmp} = \frac{(c+d+e) \cdot (H^{mp}_{cmp} - h_{u})}{h_{n} + h_{c}} + b, \qquad (3.6)$$

где с — минимальное расстояние от стрелы до монтируемого элемента (0,5 м) или до выступающей части ранее смонтированной конструкции (1-1,5 м);

d — расстояние от центра тяжести элемента до ближайшего к стреле крана края монтируемого элемента, м;

е – половина сечения стрелы на уровне верха монтируемого элемента (0,5 м);

 $h_{\mbox{\tiny III}}-$ расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы;

 H^{mp}_{cmp} – высота подъема стрелы, равная:

$$H_{\text{crp}}^{\text{TP}} = H_{\text{kp}} + h_{\text{II}} = 12,86 + 2,45 = 15,31 \text{ M};$$
 (3.7)

789/21

 $h_{_{\! n}}$ — высота полиспаста в стянутом состоянии, $h_{_{\! n}}$ = 2,45 \emph{m} для Q>10т, $h_{_{\! n}}$ = 2,1 \emph{m} для Q<10т;

b — расстояние от оси вращения крана до опорного шарнира стрелы.

$$1_{\text{crp}} = \frac{(0.5 + 3.3 + 0.5) \cdot (15.31 - 1.92)}{2.45 + 2.2} + 1.94 = 14.3 \text{ m}.$$

Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата




Рисунок 3.1 – Схема определения монтажного вылета стрелы для плит покрытия

По грузовым характеристикам подбираем кран СКГ-30 с длиной стрелы 20м. Грузовая характеристика крана приведена на листе.




Рисунок 3.2 – График грузоподъемности и высоты подъема крана СКГ-30

							Лист
						789/21	
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		8

3.3.4 Характеристики применяемых материалов и изделий

Блоки ФЛ и ФБС применяются по СТБ 1076-97 [].

Раствор для укладки блоков фундамента приготовляют централизованно на бетонорастворных заводах или узлах (установках) по СТБ 1307-2012 [].

При монтаже в зимние время дополнительно в раствор водят противоморозные добавки, понижающие температуру воду. (нитрит натрия – $NaNO_2$, поташ – K_2CO_3).

3.3.5 Организация и технология производства работ

К монтажу конструкций нулевого цикла следует приступать после выполнения всего комплекса земляных работ, устройства подъездных дорог и разбивки фундаментов на захватках.

Монтаж конструкций нулевого цикла включает в себя следующие виды работ:

- -монтаж плит ленточного фундамента,
- -монтаж блоков ФБС.

До начала монтажа плит ленточных фундаментов должны быть выполнены следующие работы:

- -отрыт котлован под здание и произведен добор грунта;
- -подготовлены площадки для складирования материалов;
- -доставлены в зону монтажа необходимые материалы, конструкции монтажные приспособления, инвентарь и инструменты;
- -осуществлен входной контроль материалов и изделий: раствора в соответствии с требованиями проекта и ГОСТ, плит ленточных фундаментов в соответствии с требованиями проекта и ГОСТ;
 - -произведена разметка и закрепления осей фундамента;
- -рабочие ИТР должны быть ознакомлены с рабочими чертежами проекта производства работ и технологической картой.

Работу по монтажу фундаментных плит следует производить при помощи самоходного гусеничного крана СКГ 30 в следующей технологической последовательности:

- -производят инструментальную проверку вертикальных отметок оснований под фундаменты и соответствия размеров и конфигурации котлована рабочим чертежам подземной части, подписания соответствующего акта сдачиприемки котлована;
- -осуществляют разметку фундаментов с помощью отвеса и проволоки, натянутой на обноску по осям здания;
- -поверхность основания тщательно выверяют и уплотняют. Основанием под фундамент служит мелкий щебень. Ширину и длину основания делают на 200-300мм больше размеров фундамента, чтобы предотвратить свисание плит с подушки основания. Планировка основания производится с помощью визирок.

							Лист
						789/21	
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		9

Горизонтальность проверяется правилом с уровнем, которые укладывают на выверенный колышек и поворачивают в различных направлениях;

-начинают монтаж с установки маячных плит по углам и в местах пересечения стен. Расстояние между ними должно быть не боле 15-20 м, в противном случае дополнительно укладываются промежуточные маячные шихты. Верх их проверяют нивелиром. Горизонтальность плиты в поперечном сечении контролируют правилом с уровнем. Отклонения устраняют с помощью монтажного ломика, а при необходимости (при значительных отклонениях) плиту монтируют заново;

-после установки маячных плит натягивают проволочную причалку и по ней укладывают промежуточные плиты. Выверку промежуточных плит производят аналогично выверке маячных плит

-поверх уложенных фундаментных плит устраивают стяжку из цементнопесчаного раствора марки соответствующей проекту, выполняющую роль гидроизоляции.

До начала монтажа стен фундамента из блоков ФБС необходимо:

- -уложить плиты ленточных фундаментов;
- -доставить на объект необходимые материалы, изделия, приспособления, инвентарь;
- -осуществить входной контроль изделий и материалов (блоков $\Phi EC B$ соответствии с проектом и ΓOCT , раствора в соответствии с требованиями проекта и ΓOCT).

Технологическая последовательность производства работ по монтажу блоков ФБС.

Проверяют горизонтальность поверхности выполнения по фундаментным плитам. Затем производят положения разбивочных осей здания и размечают места для установки маячных блоков, которые монтируются по углам здания и в местах пересечения стен.

Устраивают растворную постель толщиной 20мм под устанавливаемый блок, затем наводят и опускают блок на слой раствора, соответствующего проекту.

С помощью монтажного лома производят рихтовку блока, добиваясь совмещения разметочных рисок.

Выверку в плане контролируют отвесом, горизонтальность блока проверяют уровнем.

После установки маячных блоков по наружной причалке, закрепленной скобой к верхней грани маячного блока, монтируют промежуточные блоки стен фундамента.

После выверки блока тщательно заполняют раствором вертикальные швы.

Каждый последующий ряд блоков укладывают с перевязкой вертикальных швов на половину длины блока, но не менее 200 мм по отношению к нижележащему ряду блоков.

							Лист
						789/21	10
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		10

По поверхности блоков раскладывают слой раствора толщиной 20мм, равняют его, доводя до грани блоков на 30-40мм. На подготовленную растворную постель устанавливают фундаментный блок.

После опускания блока на место производят проверку правильности его положения по горизонтали, вертикали по отношению к ранее установленным блокам.

После окончательной выверки блоков производят его расстроповку.

Для местных заделок следует применять инвентарные подмости.

Работу по монтажу стен фундамента ведет то же звено, что и при установке плит ленточных фундаментов.

Таблица 3.2 – Операционная карта на монтаж сборного ленточного фундамента

Наименование операций	Средства технологического обеспечения (технологическая оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления), машины, механизмы, оборудование	Исполнители	Описание операций	
1	Mourove Haurand	<u> </u>	-	
1. Подготовка инструментов, приспособлений и опорных поверхностей	Лопата	монтажник М1	Монтажник М1 подготавливае инструмент и приспособления необходимые при укладке фундаментной плиты, после этог готовит песчаное основание длукладки плиты, при необходимо подбрасывает песок и разравнив его лопатой.	н, го он ія ести
2. Строповка плиты и подача её к месту укладки	4-хветвевой строп	М1 Машинист М	Монтажник М1 производит внеш осмотр плиты, машинист М опус крюки стропа, а монтажник М заводит их в монтажные петли плиты, после чего машинист М натягивает стропы.	кает [1 и
3. Прием и укладка плиты	4-хветвевой строп	M M2 M3	По сигналу монтажника МІ, машинист М прекращает опуска плиты на высоте около 30 см сместа укладки. Монтажники М2 М3, находясь по торцам плиты принимают ее, центрируют, посмего машинист М опускает ее	от 2 и ы сле
			789/21	Лист

Изм.

Кол

Лист

№док Подпись

Дата

Продолжение	таблицы 3.2	2		
1 4. Выверка и расстроповка плиты	2 Отвес, нивелир, рейка	M2 M3	4 Монтажники М2 и М3 проверя правильность положения плиты разбивочным осям с помощью отвеса. Горизонтальность плит проверяют по нивелиру. Для это рейку устанавливают у торцог фундаментной плиты. Закончи выверку, монтажники расстроповывают плиту.	. ПО СЫ СОГО В
	Монтаж с	геновых блоков		
1. Проверка, строповка блока и очистка его нижней плоскости	2-хветвевой строп, скребок, кувалда	M1 M	Монтажник МІ. проверив маркировку, геометрические разм фундаментных блоков и надежно монтажных петель, стропит бло	ость
2. Подача блока к месту укладки	2-хветвевой строп	M1 M	По сигналу монтажника М3 машинист крана М приподнима блок на высоту 20-70 см. Убедившись в надежности стропо и очистив от грязи и наледи нижн плоскость блока, монтажник М подаёт сигнал к дальнейшему подъему и перемещению блока траншее. Машинист крана М плавно поднимает блок и подает его к ме укладки. Монтажник М3 сопровождает блок до края котлована.	овки нюю 11 / 1 к
3. Прием и укладка блока на место	Лопата, ломы, 2- хветвевой строп	M2 M3 M	Монтажник М2 лопатой расстил раствор по опорной поверхности монтажник М3 разравнивает его слоем толщиной 20-30 мм. Полограствора должны отстоять от гра блока на 30-40 мм. Монтажники и М2 принимают блок на высог примерно 30 см над ранее уложенными и разворачивают е По команде монтажника М2 машинист плавно опускает блок высоту 10-15 см от опорной поверхности. Монтажники ломами рихтуют бло отметкам и причалке, устанавливая его в проектное положение; после чего машини опускает блок на опорную поверхность.	и, а го осы ней М1 те го.
			789/21	Лис

Окончание та	блицы 3.2		
1	2	3	4
4. Выверка блока и расстроповка	2-хветвевой строп, уровень, отвес, ломы	M M2 M3	Монтажники М1 и М2 проверяют горизонтальность уложенного блока уровнем, а вертикальность граней — отвесом. Положение блока относительно ранее уложенных проверяют по причалке, а выравнивают с помощью ломов и клиньев при натянутом стропе. Затем монтажники освобождают строп и производят окончательную выверку уложенного блока.
5. Заделка швов	Кельма, лопата, подштопка, ящик для раствора	M2	Монтажник М2 заполняет вертикальный стык бетонной смесью, а затем, подштопкой уплотняет раствор в горизонтальном шве.

3.3.6 Потребность в материально-технических ресурсах

Таблица 3.3 – Ведомость потребности в материалах и изделиях

№ п/п	Наименование материала, изделия	Наименование и обозначение ТНПА	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	Блоки ФЛ, Блоки ФБС	СТБ 1076-97	ШТ	175
2	Растворы строительные кладочные цементно- известковые, М100	СТБ 1307-2012	M^3	69,55

Таблица 3.4 — Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инвентаря и приспособлений

No	Наименование	Тип, марка, завод изготовитель	Назначение	Технич. хар-ки	Кол-во на звено
1	2	3	4	5	6
1	Кран гусеничный	СКГ-30	Монтаж конструкций	L = 20м $Q = 30$ т $H = 25$ м	1
2	Строп 4-х ветвевой	ГОСТ 25575-82	Выгрузка и раскладка различных конструкций		4
3	Шарнирно-панельные подмости	ГОСТ 9533-81	Местные заделки		3
4	Ящик для раствора	ГОСТ 11042-90	Подача раствора	$0,25 \text{m}^3$	8

							Лист
						789/21	10
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		13

1	Окончание таблицы 3.4	3	4	5	6
5	Кельма комбинированная	ГОСТ 19596-87	Разравнивание раствора		8
6	Молоток-кирочка	ГОСТ 12803-76	Сколка и теска кирпичей		8
7	Лопата стальная растворная		Расстилка раствора		8
8	Рулетка металлическая	107.00.000	Измерение линейных величин		2
9	Отвес	ГОСТ 7502-89*	Проверка вертикальности кирпичной кладки		2
10	Уровень	ГОСТ 7948-80*	Обеспечение горизонтали		4
11	Рейка-порядовка	ГОСТ 18408-73*	Проверка прямолинейност и рядов кладки		4
12	Шнур причальный	ГОСТ 12.4.089-86	Обеспечение горизонтальност и рядов кладки		4
13	Пояс монтажный		Страховка рабочих при работе на высоте		8

3.3.7 Контроль качества и приёмка работ

Таблица 3.5 – Карта контроля технологических процессов на монтаж фундамента

(техноло- цесс)	Контроли	руемь	ій параметр	(отбора	контроля	контроля или испытаний	обозна- А	Средс измере испыта	ний,	результатов
Объект контроля (техн гический процесс)	Наименование	Номинальное значение	Предельное отклонение	Место контроля (проб)	Периодичность ко	Исполнитель контроля проведения испытан	Метод контроля, с чение ТНП <i>Р</i>	Тип, марка, обозначение ТНПА	Диапазон измерений,	Оформление резул контроля
			C	Операцио	нный кон	троль				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

							Ι_
-						700/21	Лист
						789/21	1.4
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		14

2	3	ицы 3.5 4	5	6	7	8	9	10	11
Смещение ориентиров и рисок от разбивочных осей, мм	-	12	Стройплощадка	Сплошной	Мастер, геодезист	Измерительный	Отвес, рулетка, линейка металлическая,	-	Журнал
Отклонение швов по толщине, мм	-	+-5	Стройплощадка	Сплошной	Мастер, геодезист	Измерительный	Отвес, рулетка, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир	-	Журнал производства работ
Отклонение отметок опорных поверхностей верха фундаментов,мм	-	-10	Стройплощадка	Сплошной	Мастер, геодезист	Измерительный	Отвес, рулетка, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир	-	Журнал производства работ
Отклонение от вертикали верха плоскостей из крупных стеновых блоков, мм	1	12	Стройплощадка	Сплошной	Мастер, геодезист	Измерительный	Отвес, рулетка, линейка металлическая, уровень , правило, нивелир	_	Журнал производства работ

	Окончание т	аблиц	цы 3.5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Отклонение по ширине проемов в блочных стенах, мм	ı	+10	Стройплощадка	Сплошной	Мастер, геодезист	Визуальный	Отвес, рулетка, линейка металлическая, уровень , правило, нивелир	-	Журнал производства работ

3.3.8 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

При производстве работ по монтажу фундаментов стен необходимо руководствоваться требованиями СП 12-135-2003 [].

К производству монтажных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

Предварительный медицинский осмотр в соответствии с требованиями Минздрава РБ.

Прошедшие обучение, а также проверку знаний по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 [].

Вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии, санитарной и электробезопасности.

Перед допуском к работе рабочих администрация должна обеспечить:

Обучение и проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 [].

Рабочих под расписку инструкциями по охране труда.

Рабочих и специалистов спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, соответствующими ГОСТ 12.0.004-90 [].

Рабочих и специалистов санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами.

Питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным нормам.

Средствами для оказания первой медицинской помощи.

Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 [].

При организации строительной площадки размещение участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны.

							Пууат
						789/21	Лист
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	705/21	16

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ - 05-06), утвержденных МВД РБ.

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 []. Производство работ в не освещенных местах не допускается.

Входы в строящемся здании должны быть сверху защищены сплошным настилом шириной не менее 2м от стены здания.

Перед началом погрузо-разгрузочных работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между стропольщиком и машинистом подъемно-транспортного оборудования. Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75* [].

3.3.9 Калькуляция и нормирование затрат труда

Таблица 3.6 – Калькуляция затрат труда

Обоснов ание	Наименование работ	Един ица измер ения	Объе м	Норма времени на единицу, челч (маш ч)	Со Проф ессия	став зве Разря Д	на Коли чест во	Затраты труда на объем, челч (маш ч)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НЗТ	Установка фундаментных блоков ФЛ	Шт	78	0,6 0,2	Маш инист Монт ажни к	6p 5p	1 2	46,8 15,6
НЗТ	Установка фундаментных блоков ФБС	Шт	97	0,6 0,2	Маш инист Монт ажни к	6p 5p	1 2	<u>58,2</u> 19,4

3.3.10 Технико-экономические показатели труда

- Продолжительность выполнения работ 2,5 дней;
- Нормативные затраты труда рабочих 105 чел.-ч.;
- Нормативные затраты машинного времени 35 маш.-ч.;
- Коэффициент сменности -2;
- Коэффициент неравномерности движения рабочих 1.

							Лист
						789/21	1.7
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		17

3.4 Технологическая карта на монтаж плит перекрытия

3.4.1 Область применения

Данная технологическая карта разработана на монтаж плит перекрытия Общественной библиотеки на 63000 книг в г.Орша.

В основу разработки технологической карты положены прогрессивные методы монтажа, обеспечивающие комплексную механизацию и автоматизацию производства при наименьших сроках, трудоемкости и стоимости монтажа, с технико-экономическим обоснованием принятых решений.

3.4.2 Нормативные ссылки

При разработке данной технологической карты были использованы следующие нормативно-технические документы:

ТКП 45-1.03-63-2007 «Монтаж зданий. Правила механизации» [].

ТКП 45.1.01-159-2009 «Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ» [].

CH 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений» [].

СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства» [].

СП 63.13330.2018 «Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа» [].

СТБ 1959-2009 «Строительство. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Контроль качества работ» [].

СТБ 1968-2009 «Строительство. Монтаж сборных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества работ» [].

СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия» [].

НЗТ. Сборник 4.1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» [].

3.4.3 Характеристики применяемых материалов и изделий

- материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия;
- импортируемые строительные материалы и изделия, на которые отсутствует опыт применения и действующие на территории Республики Беларусь нормативно-технические документы, должны иметь Техническое свидетельство Минстройархитектуры;
- материалы и изделия, подлежащие гигиенической регистрации, должны иметь удостоверение о гигиенической регистрации.

							Лист	ı
						789/21	10	1
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		18	

Таблица 3.7 – Спецификация плит перекрытия

Наименование	Марка	Масса одного элемента,кг.	Обозначение	Количество
1	2	3	4	5
Плита перекрытия	ПК66.15-8	3090	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 4	34
Плита перекрытия	ПК66.12-8	2320	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 4	44
Плита перекрытия	ПК57.15-8	2000	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 1	6
Плита перекрытия	ПК51.15-8	2400	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 2	24
Плита перекрытия	ПК51.12-8	1800	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 1	42
Плита перекрытия	ПК36.12-8	1320	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 3	3
Плита перекрытия	ПК30.15-8	1470	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 3	2
Плита перекрытия	ПК24.15-8	1190	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 3	22
Плита перекрытия	ПК24.15-8	905	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып. 3	12

3.4.4 Организация и технология производства работ

Монтаж плит перекрытий начинают после того, как все элементы каркаса в пределах этажа будут установлены. До начала монтажа перекрытий проверяют положение верхних опорных частей стен, которые должны находиться в одной плоскости, разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм.

Установка плит перекрытия должна осуществляться в строго установленной технологической последовательности.

Все монтажные работы ведутся в летний период. Марка и состав раствора, на котором должны устанавливаться сборные конструкции, указываются в проекте.

В комплекс работ по монтажу плит перекрытия входят:

- приготовление постели из раствора;
- подъем и укладка плит;
- выверка и исправление положения плит;
- крепление плит анкерами к ригелю, кирпичным стенам и между собой.

Необходимо обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытием. Для этого можно пользоваться следующим приемом. В пределах захватки здания по периметру верха наносят (на заранее заготовленные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т.е. отметке, на которой будет находиться низ конструкций перекрытий. Затем по нивелировочным отметкам (по шнуру-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжку), разравнивают раствор правилом и после того, как стяжка приобретает 50%

							Лист				
						789/21	10				
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	707/21					

прочности, монтируют плиты перекрытия, расстилая на опорных поверхностях слой свежего раствора толщиной 5-6мм. Другой способ заключается в том, что при нивелировании опорных поверхностей наносят отметки среднего монтажного горизонта на рейки, установленные по периметру здания через каждые 5-5м. При этом исходят их того, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. Во время монтажа плит натягивают шнур-причалку и по нему непосредственно под монтируемые плиты расстилают растворную постель таким образом, чтобы поверхность постели была на 2-3 мм выше шнура.

Монтаж панелей начинают от ригелей, при этом рабочее место монтажников находится на инвентарных подмостях, а последующие плиты укладывают на ранее уложенные конструкции.

Перекрытие монтирует звено из четырех человек: машиниста крана, двух монтажников (4-го и 3-го разрядов) и такелажника (3-го разряда). Такелажник подбирает панели перекрытия, стропует их четырехветвевым стропом и дает сигналы при подъеме. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой панели. Монтажники принимают поданную краном панель, разворачивают ее и направляют при опускании в проектное положение. Небольшую передвижку панели монтажники делают ломиками до снятия строп. Прежде чем опустить панель, ее точно наводят, чтобы получить опорную площадку требуемой ширину. каждой панели проверяют горизонтальность укладки визированием по его плоскости, а при необходимости и правилом. Если обнаружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Панели перекрытия после выверки закрепляют в соответствии с указаниями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей скрепляют между собой анкерами за монтажные петли. Продольные швы (стыки) между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину.

Таблица 3.8 – Операционная карта на монтаж плит перекрытия

Наименование операции	Средства технологическог о обеспечения (технологическа я оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления) , машины, механизмы, оборудование	Исполните ль	Описание операции
1	2	3	4

Монтаж плит перекрытия

						- 00/04	Лист				
						789/21	20				
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата						

1	2.	3	4		
Подготовка плиты к укладке	Универсальный шаблон и грифель	Стропальщ ик (C1)	Стропальщик (С1) проверяет правильнос расположения закладных деталей и целостность монтажных петель. Затем с помощью универсального шаблона и гриф	c	
Разметка места укладки плиты	Метр и грифель	Монтажни ки (М1) и (М2	он наносит риски с двух торцов панели. МонтажникиМ1,М2раскладывают инструменты и приспособления в соответст со схемой организации рабочего места. Замонтажник М1 на одной стороне и монтаж М2 на другой с помощью метра и грифел размечают места установки панели, нано осевые риски.	гвии тем кник тя	
Подготовка растворной постели	Лопата, молотки, зубила, кельма	Монтажни ки (М1) и (М2)	Монтажники М1 и М2 набирают лопатам раствор из ящика в ведра и поднимаются монтажные площадки. Молотками - зубила они очищают место укладки панели от наплывов бетона. Затем достают кельмам раствор из ведер, укладывают его на полн ригелей и разравнивают	на ами ии	
Укладка плиты в проектное положение	-	Монтажни ки (М1) и (М2)	ригелей и разравнивают При наводке плиты монтажники (М1) и (П находятся на подмостях-площадках лестни либо смонтированных плитах. Монтажник разряда подает машинисту крана 5-го разресигнал подвести плиту к месту укладки Монтажники 3-го разряда принимают плит высоте 70-80 см над монтируемым перекрытием и разворачивают ее в нужн направлении. Затем машинист крана 5-го разряда по сигналу монтажника 4-го разр медленно опускает плиту, монтажники придерживают и направляют ее на стенов панели совмещая с рисками.		
Выверка плиты	Ломы, уровень	Монтажни ки (М1) и (М2)	Монтажники М1 и М2 проверяют правильность укладки панели по рискам на и колоннах, в случае необходимости лома рихтуя панель в проектное положение. Зат монтажники при помощи уровня проверя правильность укладки панели по вертикал устраняя замеченные отклонения путем изменения толщины растворной постели, по чего замоноличивают швы.	ими гем ют ли,	
Расстроповка связевой плиты		Монтажни ки (M1) и (M2)	Снимают стропы		
			789/21	Ли	

3.4.5 Потребность в материально-технических ресурсах

Таблица 3.9 – Ведомость потребности в материалах и изделиях

№ п/п	Наименование материала, изделия	Наименование и обозначение ТНПА	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	Плиты перекрытия	Серия Б1.041.1- 1.2000 вып.	ШТ	189
2	Растворы строительные цементно-известковые, M100	СТБ 1307-2012	100 м шва	11,6

Таблица 3.10 — Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инвентаря и приспособлений

№	Наименование	Тип, марка, завод изготовитель	Назначение	Технич. хар-ки	Кол-во на звено
1	2	3	4	5	6
1	Кран гусеничный	СКГ-30	Монтаж конструкций	L = 20м Q = 30т H =25м	1
2	Строп 4-х ветвевой	ГОСТ 25575-82	Выгрузка и раскладка различных конструкций		4
3	Подмости передвижные	ГОСТ 9533-81	Для монтажа		3
4	Ящик для раствора	ГОСТ 11042-90	Подача раствора	$0,25 \text{M}^3$	8
5	Кельма для каменных работ	ГОСТ 19596-87	Разравнивание раствора		8
6	Молоток-кирочка	ГОСТ 12803-76	Сколка и теска кирпичей		8
7	Лопата стальная растворная		Расстилка раствора		8
8	Рулетка металлическая	107.00.000	Измерение линейных величин		2
9	Нивелир	HB-1 ΓΟCT 10528-86	Проверка качества выполнения монтажных работ		1
10	Теодолит	Т-10 ГОСТ 16528-86	Проверка качества выполнения монтажных работ		1
11	Рейка нивелирная	ГОСТ 10528-86	Проверка качества выполнения монтажных работ		4

Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата

	Окончание таблицы 3.10				
1	2	3	4	5	6
12	Каска строительная	ГОСТ 12.4.087-84	Защита головы		20
13	Спецодежда, комплект	ГОСТ 12.4.016-83	Защита тела		20
14	Сапоги (спец обувь)	ГОСТ 5375-79	Защита ног		20
15	Рукавицы специальные	ГОСТ 12.4.020-82	Защита рук		20
16	Лом монтажный ЛМ-24	ГОСТ 1405-83	Рихтовка		1
10	Лом монтажный Ліуі-24	1001 1403-83	элементов		1
	Мотр окналной	_	Измерение		
17	Метр, складной металлический	ГОСТ 7253-54	линейных		1
	металлический		величин		

3.4.6 Контроль качества и приёмка работ

Контроль за качеством выполнения работ по монтажу плит перекрытий производится на всех этапах проведения работ. Приемочный контроль за качеством поступивших материалов осуществляет руководитель подразделения. Приемочный контроль осуществляет комиссия, в состав которой входят представители подрядной организации и заказчика.

При монтаже следят за тем, чтобы по ходу монтажа и при приемке выполненных работ опорные части конструкции были установлены в соответствии с проектом. Если ширина опорных площадок плит перекрытия меньше проектной, то конструкции могут обрушиться. Чтобы ошибки монтажа, отклонения положения конструкции от проектного можно было исправить в процессе возведения здания, необходимо после монтажа каждого этажа проверять геодезическими приборами горизонт и расположение осей несущих конструкций здания. Результаты поэтажной проверки заносят в журнал работы. В соответствии со схемой проверки размечают оси и места установки конструкций для следующего этажа.

Таблица 3.11 – Контроль качества выполняемых работ

(техноло-	Контролі	ируемый	і́ параметр	(отбора	контроля	ооля или гтаний	обозна-	Средс измере испыта	ний,	льтатов
Объект контроля (техн гический процесс)	Наименование	Номинальное значение	Предельное отклонение	Место контроля (проб)	Периодичность кс	Исполнитель контроля проведения испытан	Метод контроля, о	Тип, марка, обозначение ТНПА	Диапазон измерений,	Оформление резу. контроля
				Входн	ой контро	ЛЬ			•	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

							Лист
						789/21	
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Соответствие геометрических размеров проектным		В соответствии с ГОСТом,Длина и высота панели св 1000до1600 ±3,0; св 1600 до 2500 ±4,0; св. 2500 до 4000 ±5,0; св. 4000 до 8000 ±6,0; толщина до 250 ±3	На строительной площадке	Сплошной	Прораб, мастер	Визуально (па спорта и сертификаты, соответствие проекту, ГОСТ)	Рулетка, уровень	-	Журнал входного контроля
	Вншний вид конструкций	-	Не допускается	Jona Julia	нный кон	Трон	Визуальн	Визуально	-	
Сварочные работы	Качество подготовки закладных деталей к сварке			До начала варочных работ	Сплошной	Сварщик	ительный	Штангенциркуь, лиейка измери- тельная	-	Журнал входного
	Контроль сварочных соединений в процессе их выполнения	-	Не допускается	На строительной площадке	Два раза в смену, не менее 3-х сварочных соединений	Сварщик, мастер	Визуальный, измерительный	Линейкаметаллическая,лупа с 5-катным увиличе-нием	-	Журнал работ, акт на

	Тродолжени	е табл								
Подготовка к заделке стыков	Наличие огрунтовки, очистка кромок панелей в плоскости стыка от грязи, пыли и льда. Просушка	-	-	На строительной площадке	До начала работ по заделке _о стыка	Монтажник, мастер	Визуальный	9	-	Общийжурнал работ
ние стыков	Качество бетонной смеси	-	Подвижность бетонной смеси 4-6 см	Лабораторные испытания	Перед замоноличиванием стыков	Прораб, мастер	Измерительный	Стандартный конус Строй- ЦНИИЛ, линейка измерительная	-	Паспорт качества
Замоноличивание стыков	Распалубливание	•	Прочность бетона в стыке ко времени распалубки должна быть не менее указанной в проекте. Структура бетона должна быть без пустот и раковин	На стройплощадке	После замоноличивания стыков	Прораб, мастер	Измерительный, визуальный	-	-	акт на скрытые работы
Изм. Ко	ол Лист №дог	к Пол	лись Дата			7	789/21			Лист 25

1	2	3	ицы 3.11 4	5	6	7	8	9	10	11
	Очистка опорных поверхностей элементов конструкции	-	-	Стройплощадка	Проверяют каждый элемент конструкции	Монтажник	Измерительный, визуальный	-	-	Обший журнал работ
Монтаж плит	Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета (при	-	бмм	Стройплощадка	проверяют каждый элемент конструкции	Монтажник, мастер	Измерительный	Линейка, рулетка	-	Общий журнал работ
	Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве (при длине плит свыше 4 до 8м)	-	8мм	Стройплощадка	выполняют измерения не менее чем в пяти точках на каждые 150 м²	Монтажник, мастер	Измерительный, геодезическая исполнительная схема	Линейка, рейка контрольная длинной до 3000мм, клин для контроля зазоров, нивелир	-	Обший журнап работ
	Толщина постели из раствора под плитами	1	Не более 20мм	Стройплощадка	Проверяют опорные поверхности по всей _ч длине	Монтажник	Измерительный	Линейка	-	Акт скрытых работ

	Окончание т	аблиц	ды 3.11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж вентблоков и лифтовых шахт	Отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты лифта относительно горизонтальной плоскости	ı	±15мм на всю высоту элемента	Стройплощадка	Каждую конструкцию	Монтажник, мастер	Измерительный	Отвес, уровень, линейка	1	Общий журнал работ
			П	риемоч	ный ко	нтроль				
Приемка смонтированных плит	Точность установки панели, качество сварки и заделки стыков	ı	-	На строительной площадке	Сплошной	Члены комиссии, прораб, мастер	Измерительный, визуальный	Теодолит, нивелир, рейка-отвес, рулетка, визуально		Акт выполненных работ

3.4.7 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

При монтаже плит перекрытий необходимо особое внимание обращать на соблюдение правил техники безопасности, руководствуясь при этом: СНиП III-4-80 [], проектом производства работ, инструкциями по технике безопасности выполнения работ и требованиями настоящей технологической карты.

Руководить монтажом должны инженеры, технические работники, хорошо знающие специфику и несущие ответственность за безопасную организацию монтажных работ и исправное состояние механизмов и приспособлений.

При работе на высоте монтажники должны пользоваться касками, предохранительными поясами, нескользящей обувью. Карабины предохранительных поясов монтажники пристегивают к устойчивым элементам или специально натянутым стальным канатам. Для переноски инструмента монтажники пользуются специальными ящиками.

							Лист
						789/21	07
Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата		27

Предохранительные пояса через каждые 6 месяцев испытывают на прочность стационарной нагрузкой 3кН. Запрещается пользоваться поясами, не прошедшими очередного испытания.

При монтаже соблюдают следующие правила:

- перед подъемом конструкций проверяют надежность закрепления монтажных петель, закладных деталей и качество изделий в целом; изделия с дефектами к монтажу не допускаются;
 - не допускается поднимать краном детали, зажатые другими элементами;
- конструкции перемещают в горизонтальном направлении на высоте не менее 1м над любым предметом;
- запрещается переносить краном плиты над рабочим местом монтажника, а также над захваткой, где ведутся другие строительные работы;
 - элементы подают краном к месту монтажа с наружной стороны здания;
- элементы устанавливают без толчков, не допуская ударов по другим конструкциям;
- установленные элементы освобождают от стропов после их постоянного или временного закрепления; временные крепления снимают с установленных и выверенных элементов только после постоянного закрепления этих элементов;

На рабочих местах монтажников не должно быть посторонних предметов. Подмости оборудуют приспособлениями, обеспечивающими безопасность работ. Монтажникам запрещается ходить по ригелям. На строительной площадке должны быть освещены вечером и ночью проезды, проходы, лестницы, склады изделий и рабочие места

3.4.8 Калькуляция и нормирование затрат труда

Таблица 3.12 – Калькуляция затрат труда

Обоснов ание	Наименование работ	Един ица измер ения	Объе м	Норма времени на единицу, челч (маш ч)	Со Проф ессия	став зве Разря Д	на Коли чест во	Затраты труда на объем, челч (маш ч)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H3T 4.1	Установка плит перекрытий 1 этажа площадью более 5м ²	ШТ	75	2,23 0,44	Маш инист Монт ажни к	6p 4p,3p	1 3,2	167,33 33,11
H3T 4.1	Установка плит перекрытий 1 этажа площадью до 5м ²	ШТ	21	1,7 0,32	Маш инист Монт ажни к	6p 4p,3p	1 3,2	35,66 6,66

Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата

3.4.9 Технико-экономические показатели труда

- Продолжительность выполнения работ -2,5 дней;
- Нормативные затраты труда рабочих 202,99 чел.-ч.;
- Нормативные затраты машинного времени 39,77 маш.-ч.;
- Коэффициент сменности -2;
- Коэффициент неравномерности движения рабочих 1.

Изм.	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата